



HOTARAREA NR. 32

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2014, al SC Hidro Prahova SA în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare, pentru Orașul Sinaia, cu finanțare din fond IID și Cotă de Dezvoltare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7777/14.03.2014 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, prin care propune aprobarea Planului de investiții pe anul 2014, al SC Hidro Prahova SA, în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare, pentru orașul Sinaia, cu finanțare din fond IID și Cotă de Dezvoltare;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera "b", coroborat cu art. 45;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE :

ART.1 - Aprobă Planul de investiții pe anul 2014, al SC Hidro Prahova SA, în cadrul sistemelor de alimentare cu apă/canalizare, pentru orașul Sinaia, cu finanțare din fond IID și Cotă de Dezvoltare, conform Anexei 1, parte integrantă din prezența hotărâre.

ART. 2 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de SC Hidro Prahova SA și Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 25.03.2014

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

REMUS DAVID

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

BEATRICE RĂDULESCU



- 1 ex. Prefect
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Serv. Venituri și cheltuieli
- 1 ex. Serv. Investiții
- 1 ex. SC. Hidro Prahova SA
- 1 ex. Se va afișa la avizier și pe site-ul propriu

ANEXA NR. 1

**PLAN DE INVESTIȚII 2014 ÎN CADRUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ/CANALIZARE
DIN ARIA DE OPERARE – LOCALITATEA SINAIA
Cu finanțare din Fond IID/Cota de Dezvoltare**

Nr. crt.	Componentă din cadrul sistemului la nivelul căreia se propune investiția	DENUMIREA INVESTIȚIEI	NOTA DE FUNDAMENTARE	SURSA DE FINANȚARE	Valoarea lucrării - Fără TVA (lei)
0	1	2	3	4	5
1	SUCURSALA SINAIA				
1.1	Studii, documentații și Rețea distribuție apă - Sinaia	Realizare PT, avizare documentații și înlocuire conducte distribuție apă și branșamente: str. Calea Prahovei (Dn = 110 mm, L = 891 m și 42 branșamente), Calea Brasovului (Dn = 110 mm, L = 1063 m și 30 branșamente)	Conductele de distribuție de pe străzile Calea Brașov și Calea Prahovei (din oțel/fonta cu Dn = 100 mm) au durata normală de utilizare îndeplinită (an PIF: 1956) și un grad de uzură avansat. Măsurătorile efectuate cu echipamentele speciale au identificat un nivel ridicat al pierderilor de apă pe aceste conducte la care intervenția se realizează cu dificultate având în vedere că sunt amplasate în zona DN1. Pentru anul 2014 se propune realizarea documentațiilor și înlocuirea conductelor de distribuție apă și branșamente a celor două rețele anterior menționate.	FOND IID	500.000
1.2	Rețea distribuție apă - Sinaia	Înlocuire conducte distribuție apă: str. Șoimului (tronson PEHD, Dn = 63 mm, L = 153 m și 4 branșamente), str. Gheorghe Doja (tronson PEHD, Dn = 110 mm, L = 260 m și 15 branșamente), str. Piatra Arsă (conducta PEHD, Dn = 110 mm, L = 369 m și 20 branșamente),	Lucrările se execută în cadrul Planului pentru reducerea pierderilor 2011 – 2015 aprobat în ședința Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 10/2011. Conductele puse în funcțiune în perioada 1955 – 1970, au durata normală de utilizare îndeplinită și un grad de uzură avansat. Numărul mare de intervenții înregistrate în ultima perioadă 2012 – 2013 (str. Șoimului – 21 intervenții; str. Gheorghe	FOND IID	212.500

		str. 13 Septembrie (Dn = 110 mm, L = 130 m și 9 branșamente), str. Stânjeneilor (PEHD, Dn = 150 mm, L = 470 m și 29 branșamente)	Doja – 24 intervenții; str. Piatra Arsă – 9 intervenții; str. Stânjeneilor – 22 intervenții, str. 13 Septembrie – 18 intervenții) implică costuri de operare mai mari, pierderi de apă precum și disconfort produs utilizatorilor din zonă, datorită deselor întreruperi pentru remedierea defecțiunilor. Deasemenea există riscul neîncadrării apei în standardele de potabilitate (Legea 458/2002 modificată și completată prin Legea 311/2004)		
1.3	Rețea distribuție apă - Sinaia	Înlocuire conducta distribuție apă și branșamente str. Piața Unirii (Dn = 110 mm, L = 263 m și 23 branșamente)	Conducta a fost pusă în funcțiune în anul 1958. Branșamentele sunt din plumb, iar legislația emisă la nivelul Uniunii Europene, transpusă prin Legea 458/2002, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004, interzice folosirea plumbului în instalațiile de apă datorită pericolului pe care îl prezintă asupra sănătății. Menționăm că strada este asfaltată și orice intervenție necesită refaceere carosabil, costurile înregistrate cu reparațiile fiind considerabile (terenul în pantă nu permite identificarea cu exactitate a locului spărturii)	Cota de Dezvoltare	35.000
1.4	Rețea alimentare cu apă - Sinaia	Înlocuire tronson conducta transport Tirul cu Porumbel (Dn = 100 mm, L = 200 m) cu conducta PEHD cu deviere traseu conductă	În zona Tirul cu Porumbel s-au înregistrat deplasări ale conductelor de apă soldate cu disfuncționalități în furnizarea serviciului către utilizatori, pierderi mari de apă și cheltuieli semnificative pentru remedierea avariilor. Având în vedere că falia de teren își accentuează mișcarea ne putem aștepta la „distrugerea” sistemului de transport/distribuție din zonă. În perioada 2012 – 2013 Sucursala Sinaia a înregistrat 29 intervenții pentru remedierea avariilor pe acest tronson. Conducta a fost pusă în funcțiune în anul 1959.	Cota de Dezvoltare	30.000
1.5	Rețea distribuție apă - Sinaia	Planul de contorizare – achiziție și montaj contoare apă rece la nivel de branșament (populație) – (Dn = 15 – 25 mm)	Creșterea gradului de contorizare. Termenul stabilit de legislația în vigoare (prin art. 32, alin. 2, litera g) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/22.06.2006, cu modificările și completările ulterioare) pentru	Cota de Dezvoltare	24.639

			finalizarea contorizării branșamentelor a fost 21. 03. 2009. Lucrările au fost cuprinse în Planul de contorizare 2010 – 2014 întocmit de OR și aprobat în Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 10/2011. A fost cuprinsă achiziția și montarea a 80 apometre în plajă de diametre Dn = 15 – 25 mm.		
1.6	Rețea distribuție apă - Sinaia	Sectorizare rețea distribuție apă (cămine/vane/m.d.m. etc)	Sunt cuprinse lucrări în vederea sectorizării rețelei de distribuție care să permită oprirea apei/monitorizarea debitelor de apă furnizate pe zone ale rețelei. Scopul investiției este identificarea și eliminarea pierderilor de apă, crearea unei baze de date care să ajute la stabilirea necesarului de lucrări în vederea îmbunătățirii serviciului pentru fiecare zonă monitorizată.	FOND IID	25.000
1.7	Rețea canalizare - Sinaia	Înlocuire tronson canalizare str. Schiori (PVC, Dn = 300 mm, L = 30 m)	Canalizarea de pe str. Schiori a fost pusă în funcțiune în anul 1950. Tronsonul de colector propus pentru înlocuire este nefuncțional. În prezent apa uzată este descărcată printr-un supraplin pe o conductă subdimensionată care face legătura între cele două cămine. Acesta refulează la fiecare ploaie necesitând intervenții repetate pentru menținere în funcțiune și afectând carosabilul, în perioada 2012 – 2013 s-au înregistrat la sediul Sucursalei Sinaia 14 intervenții pentru decolmatare.	FOND IID	4.500
Total investiții cu finanțare din FOND IID					742.000
Total investii cu finanțare din Cota de Dezvoltare					89.639
TOTAL GENERAL					831.639



PRESEDINTE DE SEDINTA,